



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** TROCA DO PORCELANATO DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE- IGUAPE / SP.

**LOCAL:** RUA DAS NEVES, 01 -CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE / SP

**MUNICÍPIO:** IGUAPE – SÃO PAULO.

### 1) SERVIÇOS PRELIMINARES:

Serão demolidos e retirados os pisos e rodapés em porcelanato.

Será demolido a base em concreto simples para a execução do lastro de concreto.

### 2) PISO:

Será realizado a execução de lastro de concreto impermeabilizado para a sub-base, com espessura de 0,05 m (metros).

Será realizado a execução de Argamassa de regularização para a base, com espessura de 0,03 m (metros).

Os pisos serão executados em porcelanato esmaltado acetinado em toda a área do 1º pavimento da Câmara Municipal de Iguape.

Os rodapés serão executados em porcelanato esmaltado acetinado em toda a área do 1º pavimento da Câmara Municipal de Iguape.

### 3) LIMPEZA DA OBRA

Toda a área da obra deverá ser mantida suficientemente limpa, não apresentando quaisquer obstáculos que possa oferecer riscos e atrasos de execução na obra.

Após o encerramento da obra, deverá ser limpa e higienizada, com a retirada dos entulhos e os demais materiais, com destino a ser definido pelo contratante, permitindo imediata e satisfatória ocupação.